

Что проверяют при сдаче СКУД

- 1** Соответствие установленной системы проекту
(кол-во точек доступа, оборудование)
- 2** Наличие и корректность исполнительной документации
(проекты, схемы, паспорта)
- 3** Работоспособность всех точек доступа: открытие/закрытие, логирование событий
- 4** Наличие журнала регистрации событий доступа и отказов
- 5** Интеграция с видеонаблюдением и/или 1С (если предусмотрена)
- 6** Наличие резервного питания и его работоспособность
- 7** Наличие акта о вводе в эксплуатацию и подписей всех сторон